

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Temat D 013 „Przegląd systemu pożarowego SAP Elektrownia Wodna Świnna Poręba”

#### 1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektrownia Wodna Świnna Poręba - gmina: Mucharz, powiat: wadowicki

#### 2. OPIS URZĄDZENIA

W skład urządzenia wchodzi:

- Centralka sygnalizacji pożarowej POLON ALFA 4100 – 1 szt.
- Ręczny ostrzegacz pożarowy – 6 szt.
- Sygnalizatory akustyczne – 6 szt.
- Czujniki dymu i temperatury – 24 szt.
- Zasysający system wczesnej detekcji – 4 szt.
- Czujniki FCS – 10 szt.
- Sterowniki urządzeń dodatkowych

#### 3. ZAKRES PRAC SERWISOWYCH:

- 1) Czyszczenie rurociągów systemu zasilającego ILS za pomocą kompresora
- 2) Kalibracja czujników systemu zasysającego ILS
- 3) Testy zadymienia gazem testowym punktowych czujników dymu
- 4) Testy systemu zasysających ILS
- 5) Test ręcznych ostrzegaczy pożarowych przez ich aktywację

**Serwis należy wykonać 2 razy w roku. Pierwszy 5 dni od dnia podpisania umowy, drugi w terminie od 01. do 30.11.2020 r.**

#### 4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

#### 5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

#### 6. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 3 prac.

#### 7. INNE USTALENIA

Wykonawca dokona utylizacji zużytych materiałów w ramach oferty.