

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat D 014 „Przegląd klimatyzacji i wentylacji – Elektrownia Wodna Świnna Poręba”

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektrownia Wodna Świnna Poręba - gmina: Mucharz, powiat: wadowicki

2. OPIS URZĄDZENIA

W skład urządzeń klimatyzacji i wentylacji wchodzi:

- 1) Centrala wentylacyjna nawiewna
 - typ TA 650 EL 8,3 kW AHU – 1 szt.
 - typ TA 450 EL 6 kW AHU – 1 szt.
- 2) Klimatyzator MMY-MAP1404HT8P-E – 1 szt.
- 3) Klimatyzator RAV-SM804CT-E/RAV-SP804AT-E – 1 szt.
- 4) Klimatyzator MMC-AP0182H – 2 szt.
- 5) Klimatyzator MMC-AP0242H – 2 szt.
- 6) Klimatyzator MMC-AP0123H – 2 szt.
- 7) Klimatyzator MMC-AP0093H – 1 szt.
- 8) Klimatyzator MMC-AP0153H – 1 szt.
- 9) Klimatyzator MMC-AP0271H – 1 szt.

3. ZAKRES PRAC SERWISOWYCH:

1. Kontrola pracy urządzeń układu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,
2. Kontrola połączeń elektrycznych,
3. Wymiana, czyszczenie filtrów,
4. Dezynfekcja i odgrzybianie.

Serwis należy wykonać 2 razy w roku - pierwszy do 5 dni od daty zawarcia umowy, drugi raz od 1 do 30 września 2020 r.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

6. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 3 prac.

7. INNE USTALENIA

Wykonawca dokona utylizacji zużytych materiałów w ramach oferty.