

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat: „Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego”

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zbiornik Wodny Świnna Poręba

– budynek administracyjno-biurowy Świnna Poręba 247 34-106 Mucharz pow. wadowicki

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakres prac związanych z pomiarami elektrycznymi na obiektach zapory: wieże, przelew, galeria, budynek administracyjny, sztolnie, instalacje odgromowe wchodzi następujące czynności:

- 1) pomiary oporności izolacji
- 2) pomiary skuteczności uziemienia
- 3) pomiary skuteczności ochrony przeciw- pożarowej
- 4) stan połączeń odprowadzających
- 5) pomiary ciągłości przewodów
- 6) stan połączeń w rozdzielniach
- 7) stan zacisków, zabezpieczeń i aparatury
- 8) usunięcie usterek:
 - a) wymienić przepalone żarówki w oświetleniu zewnętrznym słupowym 15 szt. (żarówki led 35-50 W)
 - b) wymiana akumulatorów lub zakup 5szt. lamp oświetlenia awaryjnego EXIT S IP65 IK08 atest PZH CNBOP
 - c) uzupełnienie uszczelki 10 szt. w rozdzielniach
 - d) wymiana wyłamanych kłapek w gniazdkach 1 i 3 fazowych szt. 10
 - e) udrożnienie przewodu PE w gniazdkach komputerowych 6 szt.

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- rozpoczęcie: 5 dni od daty podpisania umowy
- zakończenie: do 15 lipca 2020 r.

4. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

7. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych.

8. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

9. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac.