

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa zamknięć jazu na zbiorniku wodnym w Borkowie					
1		USUNIĘCIE AKTU WANDALIZMU - ETAP 2 - NAPRAWA ZAMKNIĘĆ JAZU NA ZBIORNIKU WODNYM W BORKOWIE			
1	TZKNBK II - d.1 51 analogia	Zainstalowanie pompy odwadniającej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNBK II - d.1 52 analogia	Odpompowanie wody po zamontowaniu zamknięć remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19-01 d.1 0107-08 analogia	Pompowanie wody przez cały okres prowadzenia robót.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 7 d.1 0401-02 z.o.3.4. analogia	Demontaż uszkodzonych palczatek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-12 d.1 0103-01 kalk. własna	Oczyszczenie elementów stalowych .	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 7-12 d.1 0105-01 kalk. własna	Odtłuszczenie konstrukcji .	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 7-12 d.1 0205-01 kalk. własna	Malowanie farbami do gruntowania - warstwa pierwsza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 7-12 d.1 0205-01 z.sz.1.4. kalk. własna	Malowanie farbami do gruntowania - następna warstwa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-12 d.1 0211-01 kalk. własna	Malowanie farbami nawierzchniowymi - pierwsza warstwa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 7-12 d.1 0211-01 kalk. własna	Malowanie farbami nawierzchniowymi - następna warstwa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 13-13 d.1 0505-08 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż nowych palczatek + naprawa krańcówki	kg		
		270	kg	270.000	
				RAZEM	270.000
12	d.1 kalk. własna	Sprawdzenie sprawności działania układu po końcowym montażu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1 kalk. własna	Regulacja układu po końcowym montażu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000