

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45246400-7	Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej			
1	KNNR-W 10	Wykopy ręczne koryt rzek, kanałów i rowów o nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i szer. dna do 2,0 m przy głębokości cieku do 2,0 m z ręcznym lub mechanicznym rozplantowaniem gruntu kat. III	m ³		
d.1	2315-08 analogia	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0501-01 analogia	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNNR 1	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m ²		
d.1	0410-01	200-250g/m2 90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 10	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m ²		
d.1	0407-01 analogia	z przybiciem płyt kołkami drewnianymi 2 szt/płytę i zasypanie otworów humusem+podsypka z piasku 90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000