

Kosztorys ofertowy
Remont dachu na Pompowni Zator

Lp.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
Remont dachu na Pompowni Zator					
1	Demontaż instalacji odgromowej klejonej na papie	mb	50		
2	Demontaż okuć blacharskich	mb	45		
3	Demontaż rynien	mb	15		
4	Montaż listw i łat wymiarowych nasyconych kl II 38x50 mm	m ³	0,6989		
5	Montaż desek obrzynanych nasyconych kl III grubości 25 mm pod rynny	m ³	0,3651		
6	Zabudowa półki blachą płaską grubości 0,5 mm	m ²	28		
7	Montaż rynien poliwinyłowych półokrągłych ø 100 mm	mb	15		
8	Montaż membrany paroizolacyjnej	m ²	90		
9	Montaż blachy stalowej, trapezowej powlekanej	m ²	90		
10	Montaż okuć	mb	45		
11	Montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami	mb	50		
				netto	
				Vat 23%	
				brutto	

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

