

SCALONY PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

"Zasyp wyrw brzegowych na pot. Solawka w km 1+600-1+750 i km 2+100-2+275 i pot. Składziska w km 0+225-0+325 w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie"

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.T.	Asortyment robót	Jednostka	Ilość jednostek	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ROBOTY ZIEMNE – kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.							
1.	1.1.	8. 9. 10.1.1. 10.2. 10.3.1. 10.4. 10.6.1. 10.7. 10.8.1. 11. 12.	Udrożnienie mechaniczne koryta potoku w gruncie III-IV kategorii poprzez zebranie wierzchniej warstwy nanosów ziemno-żwirowych z jednoczesnym przemieszczeniem pozyskanego urobku do 15m i wbudowaniem w wyrwy brzegowe.	m ³	724,00		
II. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE – kod CPV 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej.							
2.	2.1.	7. 8. 9.	Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod przyzmy z kamienia łamanego.	m ²	264,00		
3.	2.2.	10.3.2. 10.5. 10.6.2. 10.7. 10.8.2. 11. 12.	Zasyp wyrw brzegowych na łącznej długości 88mb naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy $\varphi \geq 1,0m$) z jednoczesnym formowaniem i klinowaniem przyzmy - założone stężenie średnie $F=2,00m^3 \cdot mb^{-1}$.	m ³	176,00		
						Wartość robót netto:	
						Podatek VAT – 23%:	
						Wartość robót brutto:	

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

.....
Miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy