

Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie :

Konserwacja rurociągu 800 Kimlichowiec Zbiornik Wodny Tresna.

- 1) Roboty zlokalizowane są :
 - Rurociąg 800 Kimlichowiec zlokalizowany jest działkach PGW WP i Skarbu Państwa,
 - Zapora boczna zlokalizowana jest na działkach PGW WP,
 - Dojazd do obiektów drogą główną Żywiec ul. Łączki obok Pompowni P2 Bis.
- 2) Zakres robót obejmuje :
 - Czyszczenie rurociągu o średnicy 800 mm, polegające na ręcznym oczyszczeniu rurociągu, a następnie dowóz wody beczkowitzem i przepłukanie. Transport nieczystości na wysypisko,
 - Naprawa rurociągu o średnicy 800 mm poprzez spawanie elementów studzienek rewizyjnych PE HD, następnie wykonanie prób szczelności,
 - Uzupelnienie i zagęszczenie korony zapory bocznej do rzędnej korony 346,70 m npm.
- 3) Szczegółowy wykaz robót określa kosztorys oferty.
- 4) **Zarząd Zlewni w Żywcu będzie wymagał, podczas czynności odbioru końcowego, przedłożenia faktur potwierdzających wywóz urobku (namulów i nieczystości) na wysypisko.**
- 5) **Wykaz robót uwzględnionych**

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

 - a. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
 - b. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
 - c. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
 - d. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
 - e. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac,
 - f. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli nieruchomości na wejście do studni znajdujących się na ich terenie wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi (w tym wypłata ewentualnych odszkodowań za zniszczenia jakie powstaną w trakcie prac),
 - g. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
 - h. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszkanką traw) oraz usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
 - i. **Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,**
 - j. Uzgodnienie z Policją, Gminą i Zarządcą drogi czasowego zamknięcia dróg na okres robót oraz oznakowanie dróg dojazdowych :
 - k. Uzgodnienie z zarządcą wysypiska terminów oraz ilości dostarczonej masy zielonej lub suchej , nieczystości ze studni i namulów z osadników,
 - l. Opłaty za przyjęcie ścieków do oczyszczalni i namulów na wysypisko,
 - m. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,