

Konservacja Kanalu nr 2 w km 0+000-1+100 (uregulowany - 1,1 km) w m. Złotniki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp $1100*(4*2) = 8.800,000m^2$	m2	8.800,000		
2	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków $1100*1,0 = 1.100,000m^2$	m2	1.100,000		
3	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m $1100*4*2 = 8.800,000m^2$	m2	8.800,000		
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% $1100*1,0 = 1.100,000m^2$	m2	1.100,000		
5	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości $11*0,02 = 0,220ha$	ha	0,220		
6	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	12,000		
7	Udrożnienie cieku wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m ³ $1100*1,0*0,2 = 220,000m^3$	m3	220,000		
8	Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1,0m, warstwą o grub. do 0,2 m $1100 = 1.100,000m$	m	1.100,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				