

Konservacja Kanalu nr 3 w km 0+000-0+720 (uregulowany - 0,72km) w m. Koźlica, gn. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp kanału $720 * (5 * 2) = 7.200,000m^2$	m2	7.200,000		
2	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków $720 * 0,8 = 576,000m^2$	m2	576,000		
3	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m $7200 = 7.200,000m^2$	m2	7.200,000		
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% $720 * 0,8 = 576,000m^2$	m2	576,000		
5	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości $7,20 * 0,02 = 0,144ha$	ha	0,144		
6	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	12,000		
7	Usunięcie przetamowań (konary, gałęzie, butelki, folie itp) z koryta cieków z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie $1,5 = 1,500m^3$	m3	1,500		
8	Udrożnienie cieków wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m ³ $720 * 0,8 * 0,2 = 115,200m^3$	m3	115,200		
9	Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1,0m z namułu grubości 20cm $720 = 720,000m$	m	720,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			