

Kosztorys ofertowy

Naprawa prawego wału p.pow. potoku Ulga w km 2+000 w msc. Wierzchosławice gm. Wierzchosławice pow. tarnowski woj. małopolskie

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,05		
2	Odwóz gałęzi z wycinki poza obręb	mp	12		
3	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	3,2		
4	Rozbiórka mechaniczna uszkodzonego przyczółka wylotowego śluzy wraz z odwozem gruzu poza obręb robót.	m3	2,7		
5	Grodze drewniano-ziemne o wysokości 1,5m ze ściankami z kieszek faszynowych - wykonanie grodzy wraz z rozbiórką	m	5		
6	Rurociągi tymczasowe, Dn 300 - rury karbowane - montaż wraz z rozbiórką	m	12		
7	Rowki na skarpach wałów lub grobli - wykonanie schodkowania	m2	6,4		
8	Zakup gruntu licencjonowanego wraz z kosztem transportu - dla wykonania nasypu	m3	92,33		
9	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m3 - wbudowanie gruntu z odkładu w nasyp	m3	98,09		
10	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości ponad 3m do 10m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))	m3	98,09		
11	Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w korpusie odbudowywanego odcinka wału geomembraną PVC 1,5 mm podwójnie ryflowaną	m2	72,45		
12	Analogia - założenie siatki stalowej ocynkowanej w miejscu rozkopu wału sposobem ręcznym w celu ochrony przed bobrami	m2	94,5		
13	Analogia - Umocnienie biowótkniną skarpy odpowietrznej	m2	78,75		
14	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	75		

Kwota netto PLN

Kwota podatku VAT (stawka.....%) PLN

Kwota brutto PLN

Data.....

.....
Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawców