

Odcinkowa konserwacja potoku Dopływ spod Kocmyrzowa w km 2+980-6+246 gm. Kocmyrzów

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp $1520*6 = 9.120,000\text{m}^2$	m2	9.120,000		
2	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków $1520*0,5 = 760,000\text{m}^2$	m2	760,000		
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie $(1520*6)+(1520*0,5) = 9.880,000\text{m}^2$	m2	9.880,000		
4	Udrożnienie cieków o szerokości dna do 0,60m koparko-odmularkami, grubość warstwy 30cm $1520 = 1.520,000\text{m}$	m	1.520,000		
5	Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieków o szerokości dna do 0,6m grubości 30cm	m	1.520,000		
6	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych $0,04 = 0,040\text{ha}$	ha	0,040		
7	Uporządkowanie terenu po karczowaniu wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie $400 = 400,000\text{m}^2$	m2	400,000		
8	Ręczne usunięcie nawisów o grubości do 30cm z koryta z rozplantowaniem $(50)*1 = 50,000\text{m}^2$	m2	50,000		
9	Ręczne udrożnienie dna cieków o szerokości do 0,6 m, gr. do 30 cm z rozplantowaniem $50 = 50,000\text{m}$	m	50,000		
10	Oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 30 cm z wywozem $10 = 10,000\text{m}$	m	10,000		
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm, z pocięciem i transportem	szt	3,000		
12	Ręczne usunięcie śmieci z koryta cieków z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie $2 = 2,000\text{m}^3$	m3	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				