

Kosztorys ofertowy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Roboty interwencyjne - usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na rzece Szreniawa w km 0+000 - 63+851 - usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, usuwanie powalonych drzew na rzece Szreniawa w km 12+600 - 12+800, 25+400 - 25+600, 27+050 - 27+150, 62+700 - 62+720 - rozmiar 0,52 km, m. Szczepanowice, Stogniowice, Górka Stogniowska, Czajęczyce, gmina Miechów, Proszowice				
1	Rzeka Szreniawa w km 12+600 - 12+800, 25+400 - 25+600, 27+050 - 27+150, 62+700 - 62+720 - rozmiar 0,52 km				
1.1	Usunięcie powalonych drzew (wiatrołomu) w korycie rzeki o obwodzie 100- 250 cm i długości ok.15 m przy użyciu koparki, z pocięciem konarów i pnia	szt	2		
1.2	Usunięcie powalonych drzew (wiatrołomu) w korycie rzeki o obwodzie 160 - 320 cm i długości ok.15 m przy użyciu koparki, z pocięciem konarów i pnia	szt	3		
1.3	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewo o obwodzie 363 cm, wysokość ok. 25 m z pocięciem konarów i pnia	szt	1		
1.4	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o obwodzie 80 - 145 cm, wysokość ok. 10-20 m z pocięciem konarów i pnia	szt	25		
1.5	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o obwodzie 245, 212 cm, wysokość ok. 25 m z pocięciem konarów i pnia	szt	2		
1.6	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, do Fi-22,5- cm	mp	32,44		
1.7	Wywożenie dłużyc z mechanicznym za- i wyładunkiem, transport na odległość do 36 km	mp	2,37		
1.8	Wywożenie dłużyc z mechanicznym za- i wyładunkiem, transport na odległość do 16 km	mp	16,26		
1.9	Usunięcie zatorów w dnie rzeki (korzenie, gałęzie, śmieci, konary drzew, pnie drzew, ziemia) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie, szerokość dna od 8,0-6,0m, głębokość koryta rzeki ok.4,0m	mp	60,0		
	Wartość netto				
	Vat				
	Wartość brutto				