

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”
Temat T088 „doszczelnienie galerii kontrolno-zastrzykowej w dylatacjach S19 i S40”

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	km	Gmina	Powiat
1.	Zbiornik Wodny Świnna Poręba 247	26+600	34-106 Mucharz	Wadowicki

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie naprawy i doszczelnienia całego obwodu dwóch dylatacji w galerii kontrolno- zastrzykowej zapory wodnej w Świnnej Porębie. W zakres robót wchodzi oczyszczenie powierzchni betonu w rejonie robót , wykonanie otworów iniekcyjnych Ø14 mm, głębokość 50 cm na całym obwodzie galerii w rozstawie co 30 cm po obu stronach dylatacji oraz wykonanie bruzdy o wym. 40 x 40mm w konstrukcji betonowej i wypełnienie jej elastycznym materiałem uszczelniającym.

Przedmiotowa usługa obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni z osadu węglanu wapnia i powłoki malarskiej na szerokości 20 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii,
- iniekcja w konstrukcji betonowej dylatacji o szerokości 10mm, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym w rozstawie co 30 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii,
- wykonanie bruzdy w konstrukcji betonowej o przekroju 40 x 40 mm i wypełnienie jej elastycznym materiałem uszczelniającym,
- iniekcja w konstrukcji betonowej poza dylatacjami, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym,
- demontaż i ponowny montaż korytek kablowych kolidujących z robotami iniekcyjnymi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	
1.	oczyszczenie powierzchni z osadu węglanu wapnia i powłoki malarskiej na szerokości 20 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii.	m ²	8,8
2.	iniekcja w konstrukcji betonowej dylatacji o szerokości 10mm, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym w rozstawie co 30 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii.	szt.	144
3.	wykonanie bruzdy w konstrukcji betonowej o przekroju 40 x 40 mm i wypełnienie jej elastycznym materiałem uszczelniającym.	dm ³	35
4.	iniekcja w konstrukcji betonowej poza dylatacjami, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym.	szt.	20
5.	Demontaż i ponowny montaż korytek kablowych kolidujących z robotami iniekcyjnymi	kpl.	2

3. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych

7. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego. Dane personalne osoby nadzorującej umieszczone będą na odpowiednim miejscu w dzienniku prac remontowych i umowie. Sposób i terminy kontroli odnotowane będą w dzienniku prac remontowych.

8. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac.

9. INNE USTALENIA

Zleceniodawca wymaga co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Przet F-22-23