

Kosztorys ofertowy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale przeciwpowodziowym potoku Ścieklec w km 1+400 - 1+500 w zakresie zabudowy i uszczelnienia wału wraz z ubezpieczeniem				
1	Lewy wał potoku Ścieklec w km 1+400 - 1+500				
1.1	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z wygrabieniem	m2	800,0		
1.2	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach wilgotnych, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie	szt	20,0		
1.3	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	ha	0,02		
1.4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm, z przerzutem, humus z darnią	m2	400,0		
1.5	Dowóz i zakup ziemi na zasypianie wyrw i ubytków w korpusie wału	m3	89,8		
1.6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3	54,5		
1.7	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, kategoria gruntu I-III	m3	54,5		
1.8	Formowanie i zagęszczenie nasypu wału wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu i dowiezionego, kategoria gruntu III-IV	m3	114,3		
1.9	Zagęszczanie nasypu wału, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	114,3		
1.10	Wzmacnianie i uszczelnienie powierzchni skarp wału matą bentonitową (masa bentonitu 5 kg/m2), sposób ręczny	m2	192,0		
1.11	Wzmacnianie powierzchni skarp wału geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina 300g/m2	m2	150,0		
1.12	Zabezpieczenie wyrw w stopie wału - wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	49,8		
1.13	Zabezpieczenie wyrwy w skarpie wału - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, materac o wymiarach 5,0 x 1,5 x 0,23 m	m3	34,5		
1.14	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	640,0		
1.15	Darniowanie, skarp na płask bez humusu	m2	50,0		
1.16	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	640,0		
	WARTOŚĆ NETTO				
	VAT				
	WARTOŚĆ BRUTTO				