

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usuwanie szkód powodziowych na pot. Kleczanka km 2+540-2+600 w m. Klecza Dolna, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Kleczanka w km 32+540-2+600 w m. Klecza Dolna, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Na przedmiotowym odcinku potok Kleczanka jest potokiem nieuregulowanym, płynąc meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na mechanicznym karczowaniu zagajników na pow. 0,003ha, zasypie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym o średnicy kam. $D > 0,8\text{m}$ na wcześniej ułożonej wyściółce faszynowej o grubości 0,15m.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/
 - 1.1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste - 0,003ha
2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kodCPV45110000-1/
 - 2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m³, grunt kategorii IV - 400,00 m³
 - 2.2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - 400,00 m³
3. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/
 - 3.1 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego- analogia zasyp wyrwy brzegowej narzutem kam. o śr. kam. $D > 0,8\text{m}$ w km 2+540-2+600 – 423,60 m³
 - 3.2. Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 15·cm - 180 m²