

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sułkowicki km 2+150-2+180, m. Sułkowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Sułkowicki km 2+150-2+180, m. Sułkowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Na przedmiotowym odcinku potok Sułkowicki jest potokiem nieuregulowanym, płynącym meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na wykonaniu koszy siatkowo-kamiennych w miejsce uszkodzonych koszy s-k, oraz stabilizacji dna narzutem kamiennym o śr. kam. $D > 0,8\text{m}$ na dł. $L = 10\text{m}$. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kodCPV45110000-1/
 - 1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,60·m³, grunt kategorii IV - 40,00 m³
 - 1.2 Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - 40,00 m³
2. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/
 - 2.1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach (5,0x1,5x0,5·m)x1 oraz (5,0x1,0x0,5·m)x5 na dł. $L = 30\text{m}$ – 97,50 m³
 - 2.2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - stabilizacja dna na dł $L = 10,0\text{ mb}$, szer. 2,0m, narzutem kam. śr. kam. $D > 0,8\text{m}$ - 16,00 m³