

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypaniu wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Sopotnia Wielka w km 0+050 - 0+125 w m. Jeleśnia, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki, woj. śląskie.

Lokalizacja: Wyrwa brzegowa znajduje się na wysokości działek 1408, 11464, 11273 i 1403/1.

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie :

- Narzutu kamiennego luzem na brzegu prawym na dł. $L = 80,00\text{mb}$
 $V_n = 80,00 \times (1,0 + 2,5) \times 0,5 \times 2,5 = 350,00 \text{ m}^3$
- Wykopu pod narzut kamienny - $V_w = 80,00 \times 3,5 \times 0,5 = 140,00 \text{ m}^3$
- Zasypu za narzutem materiałem z wykopu: $V_z = 140,00\text{m}^3$
- ścięcia odsypiska nr 1 – roboty ziemne w gruncie kat. IV z przemieszczeniem materiału do 10,00mb i wbudowaniem w nasyp (formowanie pleców pod narzut kamienny luzem) przy $V_z = 460,00 \text{ m}^3$
- Ścięcia odsypiska nr 2 - roboty ziemne w gruncie kat. IV z przemieszczeniem materiału do 40,00mb na odkład na brzeg lewy przy $V = 1540,00\text{m}^3$ wraz z rozplantowaniem na dł. $L = 150,00\text{mb}$ (zasyp lokalnych wyrw brzegowych)
- Plantowania mechanicznego na $F = 240,00\text{m}^2$

Organizacja robót:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
- wykonanie dojazdu technologicznego i zjazdu do koryta potoku Sopotnia Wielka,

Termin wykonania prac – do 29 listopada 2019 r.