

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypaniu wyrwy brzegowej na lewym brzegu potoku Bystra w km 2+200 – 2+300 w m. Kamesznica Złotna, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie. w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2019 r.

Lokalizacja: Wyrwa brzegowa znajduje się na wysokości działek ewidencyjnych nr 2129/4, 2129/14, 2129/15 - posesja Kamesznica, ul. Czerwińskie 937 .

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie:

- Narzutu kamiennego luzem na brzegu lewym na dl. $L = 60,00\text{mb}$
 $V_n = 60,00 (1,0 + 3,5) \times 0,5 \times 3,5 = 472,50 \text{ m}^3$
- Wykopu pod narzut kamienny - $V_w = 60,00 \times 3,5 \times 0,5 = 105,00 \text{ m}^3$
- Zasypu za narzutem materiałem z wykopu: $V_z = 105,00\text{m}^3$
- Ścięcie odsypiska wraz z przemieszczeniem materiału do 10,00mb na zasyp wyrwy brzegowej $V_z = 100,00\text{m}^3$.
- Dowozu materiału żwirowego na zasyp wyrwy brzegowej (plecy pod opaski brzegowej) $V_z = 100,00\text{m}^3$
- Plantowania $F = 60,00\text{mb} \times 4,00\text{m} = 240,00\text{m}^2$
- Wyściółki faszynowej pod narzut o gr. 25cm na $F = 240,00\text{m}^2$

Organizacja robót:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
- wykonanie dojazdu technologicznego i zjazdu do koryta potoku Bystra,

Termin wykonania prac – do 29 listopada 2019 r.