

## Opis przedmiotu zamówienia

**„Usuwanie szkód powodziowych na potok Stryszówka w km 5+500-5+600 w m. Stryszów, gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie”**

W wyniku przejścia wysokich stanów wód powodziowych w dniach 23-27 maja 2019 zostały uszkodzone brzegi i rozmyte dno potoku Stryszówka w km 5+500-5+600 w miejscowości Stryszów. Zagrożony bezpośrednio korpusy drogi gminnej oraz budynki i infrastruktura techniczna. W związku z powyższym należy w trybie pilnym przystąpić do wykonania robót zabezpieczających na potoku Stryszówka w km 5+500 -5+600. Roboty te mają na celu w pierwszej kolejności udrożnienie, zasyp wyrw brzegowych ( materiałem z udrożnienia i narzutem kamiennym).

Materiał z udrożnienia zostanie użyty do zasypu wyrw brzegowych i nie będzie przemieszczany poza obręb koryta potoku Stryszówka.

### **Opis techniczny robót:**

Na potoku Stryszówka. w km 5+500-5+600 - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy w dnie i brzegu materiałem miejscowym i narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80 cm. Narzut kamienny należy wykonać z zagłębieniem min 50cm poniżej istniejącego dna potoku. Projektowane nachylenie skarp zasypanych narzutem kamiennym 1-1,5 - 1:2. W ramach robót konieczna wycinka drzew (specjalistyczna), pozyskane drzewo należy zdeponować na placu składowym w Świnnej Porębie.

### **Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego:**

Kosztorys inwestorski wykonano metodą uproszczoną i sporządzono w oparciu o następujące składniki ceny kosztorysowej:

- Stawka roboczogodziny - 15,00 zł
- Koszty pośrednie: - 50 % od R i S
- Zysk: - 5 % od R,S,Kp
- Vat: - 23 %

W przypadku cen jednostkowych materiałów występujących w pozycjach kosztorysowych niezbędnych do wykonania zamierzonego zadania przyjęto ceny obecnie obowiązujące na rynku z uwzględnieniem kosztów zakupu.

