

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń budynku w Szczucinie ul. Kościuszki 28, piętro I		
1	Element	Pomieszczenie biurowe 18,4m2		
1.1	KNR 1901/1310/7	Usunięcie starej farby olejnej, opalenie, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*0,7*1,45		2,030000
		RAZEM:		2,030000
			m2	2,030
1.2	KNR 1901/1308/6 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0-m2, farba olejna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*0,7*1,45		2,030000
		RAZEM:		2,030000
			m2	2,030
1.3	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krętek wentylacyjnych	szt	1
1.4	KNR 1901/1310/9	Usunięcie starej farby olejnej, opalenie, stolarka drzwiowa i szafki, powierzchnia ponad 1,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
1.5	KNR 1901/1308/6 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0-m2, farba olejna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
1.6	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	70,4
1.7	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	70,4
1.8	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	70,4
1.9	TZKNBK 11/501/1	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	18,4
1.10	KSNR 3/805/1 (1)	Remont posadzek, wraz z uzupełnieniem listew przyściennych, wykładzina podłogowa ogumowana - Cokoliki 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*0,1		1,400000
		RAZEM:		1,400000
			m2	1,400
1.11	KSNR 2/1106/6	Listwy przyścienne drewniane	m	14
2	Element	Łazienka 4,2m2		
2.1	KNR 35/125/1 (1)	Demontaż i montaż nowych Kabin natryskowych do kąpeli 4-ścienne, montaż kabiny kwadratowej, szyby ze szkła hartowanego, brodzik akrylowe (wsp. dla R=2) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
2.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
2.3	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
2.4	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1
2.5	KNNR 8/218/3	Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl	1
2.6	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	10,6
2.7	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	10,6
2.8	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	10,6
3	Element	Pomieszczenie 11,8m2		
3.1	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	39,9
3.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	39,9
3.3	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	39,9
4	Element	Korytarz 4,3m2		
4.1	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	25,8
4.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	25,8
4.3	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	25,8
4.4	TZKNBK 11/501/1	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	4,6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KSNR 3/805/1 (1)	Remont posadzek, wraz z uzupełnieniem listew przyściennych, wykładzina podłogowa ogumowana - Cokoliki 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,4*0,1		0,540000
		RAZEM:		0,540000
			m2	0,540
5	Element	Kuchnia 13.4m2		
5.1	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*1,7		2,890000
		RAZEM:		2,890000
			m2	2,890
5.2	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krates wentylacyjnych	szt	1
5.3	KNR 14/2010/7 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - Zabudowa wnęki	m2	1,8
5.4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			szt	1,600
5.5	KNR 401/901/2 (1)	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, elementy wyjęte ze ścian, poziome	m	0,8
5.6	KNR 401/901/1 (1)	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, elementy wyjęte ze ścian, pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			m	4,000
5.7	KNR 1323/701/5	Wymiana progów	m	0,8
5.8	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
5.9	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	59,3
5.10	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	61,1
5.11	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	61,1
5.12	TZKNBK 11/501/1	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	15,5
5.13	KSNR 3/805/1 (1)	Remont posadzek, wraz z uzupełnieniem listew przyściennych, wykładzina podłogowa ogumowana - Cokoliki 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,4*0,1		1,440000
		RAZEM:		1,440000
			m2	1,440
6	Element	Łazienka 5,7+0,7+1,9m2		
6.1	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*1,45		1,305000
		RAZEM:		1,305000
			m2	1,305
6.2	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,2
6.3	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*0,12		0,384000
		RAZEM:		0,384000
			m3	0,384
6.4	KNR 221/608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3
6.5	KNR 404/705/7	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami	szt	1
6.6	KNR 35/125/1 (1)	Montaż nowych Kabin natryskowych do kąpielni 4-ścienne, montaż kabiny kwadratowej, szyby ze szkła hartowanego, brodzik akrylowe (wsp. dla R=2)	kpl	1
6.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
6.8	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
6.9	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1
6.10	KNNR 8/218/3	Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl	1
6.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż instalacji wod-kan	kpl	5
6.12	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - skucie płytek przy umywalce	m2	2
6.13	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	8,3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.14	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,3
6.15	KNRW 202/1107/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej, płytki 15x20-cm	m2	8,3
6.16	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - płytki przy umywalce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5		2,250000
		RAZEM:		2,250000
			m2	2
6.17	KNR BC 2/501/7 (1)	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3-mm, płytki 150x200-mm, Unifix, Aso-Flexfuge - płytki przy umywalce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,5		2,250000
		RAZEM:		2,250000
			m2	2
6.18	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	23,3
6.19	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	23,3
6.20	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	23,3
7	Element	Pokój 23.1m2		
7.1	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krater wentylacyjnych	szt	1
7.2	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*1,45		1,305000
		RAZEM:		1,305000
			m2	1,305
7.3	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2 (4szt. - 0,9m*2m)	szt	4
7.4	KNR 14/2010/7 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	7,2
7.5	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	70,6
7.6	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	82,2
7.7	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	82,2
7.8	KNNRS 3/807/4	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2	m2	23,4
7.9	KNNRS 3/807/5	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, zapastowanie wraz z froterowaniem	m2	23,4
7.10	KNNRS 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2	23,4
7.11	KSNR 2/1106/6	Listwy przyściennie drewniane	m	17,4
8	Element	Pokój 17m2		
8.1	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krater wentylacyjnych	szt	1
8.2	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*1,45		1,305000
		RAZEM:		1,305000
			m2	1,305
8.3	KNR 14/2010/5 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101	m2	1,6
8.4	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	65,4
8.5	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	67
8.6	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	67
8.7	KNNRS 3/807/4	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8-m2	m2	17,2
8.8	KNNRS 3/807/5	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, zapastowanie wraz z froterowaniem	m2	17,2
8.9	KNNRS 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2	17,2
8.10	KSNR 2/1106/6	Listwy przyściennie drewniane	m	14,8
9	Element	Korytarz		
9.1	DC 20/120/4	Usunięcie starych powok malarskich, zerwanie tapet	m2	47,4
9.2	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	60,8
9.3	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	60,8
9.4	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	60,8
9.5	TZKNBK 11/501/1	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszcz. podłoża rozłożeniem przycięciem, smarowanie klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z gumolitu (poz 37)	m2	13,4
9.6	KSNR 3/805/1 (1)	Remont posadzek, wraz z uzupełnieniem listew przyściennych, wykładzina podłogowa ogumowana - Cokoliki 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,4*0,1		1,040000
		RAZEM:		1,040000
			m2	1,040

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Element	Ganek 7,3m2		
10.1	KNR 19/928/8 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*1,45		4,350000
		RAZEM:		4,350000
10.2	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	25,8
10.3	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	35,4
10.4	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	35,4
10.5	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,7
10.6	KNRW 202/1107/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej, płytki 15x20-cm	m2	7,7
10.7	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	5,4
10.8	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100-mm	m	5,4
11	Element	Klatka schodowa 16.8m2		
11.1	KNNRW 3/1002/6	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	133,3
11.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	133,3
11.3	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	133,3
11.4	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,4
11.5	KNRW 202/1107/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie cementowej, płytki 15x20-cm	m2	8,4
11.6	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	5,4
11.7	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100-mm	m	5,4
11.8	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,3*1,5		9,900000
		RAZEM:		9,900000
11.9	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm - Stopnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,3*1,5		9,900000
		RAZEM:		9,900000
11.10	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,15*1,5		4,950000
		RAZEM:		4,950000
11.11	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm - Podstopnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,15*1,5		4,950000
		RAZEM:		4,950000
11.12	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,3+22*0,15		9,900000
		RAZEM:		9,900000
11.13	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*0,3+22*0,15		9,900000
		RAZEM:		9,900000
12	Element	Wykonanie wentylacji mechanicznej w brakujących pomieszczeniach		
12.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji w brakujących pomieszczeniach	kpl	1
13	Element	Instalacje elektryczne		
13.1	Kalkulacja indywidualna	Poprawa instalacji elektrycznych w pomieszczeniach	kpl	1
14	Element	Instalacja c.o.		
14.1	Kalkulacja indywidualna	Podpięcie CO w pomieszczeniach odciętych od ogrzewania	kpl	1

Kosztorys inwestorski