



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usuwanie szkód powodziowych na pot. Frydrychówka w km 12+570-12+610 w m. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Frydrychówka w km 12+570-12+610 w m. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Na przedmiotowym odcinku potok Frydrychówka jest potokiem nieuregulowanym, płynącym meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na mechanicznym karczowaniu zagajników na pow. 0,002ha, zasypie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym o średnicy kam. $D > 0,8m$ na wcześniej ułożonej wyściółce faszynowej o grubości 0,25m.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/
 - 1.1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste - 0,002ha
2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kodCPV45110000-1/
 - 2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - 232,00 m3
 - 2.2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - 232,00 m3
3. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/
 - 3.1 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego- analogia zasyp wyrwy brzegowej narzutem kam. o śr. kam. $D > 0,8m$ - 232,00 m3
 - 3.2. Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25-cm - 192,00 m2

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego Wadowice
Krzysztof Liszkowski
Krzysztof Liszkowski