

Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rzeczka w km 0+000-0+350 w m. Stryszów, gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie”

W wyniku przejścia wysokich stanów wód powodziowych w dniach 23-27 maja 2019 zostały uszkodzone brzegi i rozmyte dno potoku Rzeczka w km 0+000-0+350 w miejscowości Stryszów. Zagrożone bezpośrednio budynki mieszkalne i infrastruktura techniczna oraz istniejące budowle regulacyjne. W związku z powyższym należy w trybie pilnym przystąpić do wykonania robót zabezpieczających na potoku Rzeczka w km 0+000-0+350. Roboty mają na celu w pierwszej kolejności udrożnienie, zasyp wyrw brzegowych. Materiał z udrożnienia zostanie użyty do zasypu wyrw brzegowych i nie będzie przemieszczany poza obręb koryta potoku Rzeczka.

Opis techniczny robót:

Na potoku Rzeczka. w km 0+000-0+350 - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy w dnie i brzegu materiałem miejscowym i narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80 cm. Narzut kamienny należy wykonać z zagłębieniem min 50cm poniżej istniejącego dna potoku. Projektowane nachylenie skarp zasypanych narzutem kamiennym 1-1,5 - 1:2. W ramach robót konieczna wycinka drzew, pozyskane drzewo należy zdeponować na placu składowym w Świnnej Porębie.