



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Usuwanie szkód powodziowych na pot. Frydrychówka w km 6+900 - 6+965 w m. Fydrychowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Frydrychówka w km 6+900 - 6+965 w m. Fydrychowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Na przedmiotowym odcinku potok Frydrychówka jest potokiem nieuregulowanym, płynącym meandrującym korytem.

Planowane prace będą polegały na mechanicznym karczowaniu zagajników na pow. 0,001ha, zasypie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym o średnicy kam.  $D > 0,8m$ . Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/
  - 1.1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste - 0,001ha
2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kodCPV45110000-1/
  - 2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m<sup>3</sup>, grunt kategorii IV - 162,50 m<sup>3</sup>
  - 2.2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75·KM) - 162,50 m<sup>3</sup>
3. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/
  - 3.1 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego- analogia zasyp wyrwy brzegowej narzutem kam. o śr. kam.  $D > 0,8m$  - 325,00 m<sup>3</sup>