

Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Zasypnica w km 0+580–1+130 wraz z dopływem bez nazwy”

W wyniku przejścia wysokich stanów wód powodziowych w miesiącu maju 2019r zostały podmyte brzegi, rozmyte dno oraz uszkodzone budowle regulacyjne na potoku Zasypnica w km 0+580-1+130 wraz z prawobrzeżnym dopływem „Bez Nazwy” w miejscowości Sucha Beskidzka. Zagrożone są bezpośrednio budynki mieszkalne, korpusy dróg, powiatowej, gminnych oraz infrastruktura techniczna, a także budowle regulacyjne wzniesione w latach wcześniejszych. W związku z powyższym należy w trybie pilnym przystąpić do wykonania robót zabezpieczających na potoku Zasypnica w km 0+580-1+130 wraz z dopływem „Bez Nazwy”. Roboty te mają na celu w pierwszej kolejności, zasyp wyrw dennych, uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym, udroźnienie i remont budowli regulacyjnych. Materiał z udroźnienia zostanie użyty do zasypu wyrw brzegowych i nie będzie przemieszczany poza obręb koryta potoku Zasypnica.

Opis techniczny robót:

- w km 0+580-1+130 – lokalnie, udroźnienie koryta potoku Zasypnica , zasyp wyrwy w dnie materiałem miejscowym oraz narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80 cm. Remont istniejących budowli poprzez uzupełnienie bruku kamiennego na podkładzie betonowym wraz z spoinowaniem
- na odcinku ujściowym potoku „Bez Nazwy” konieczne wykonanie zasypu wyrwy w dnie i brzegu materiałem miejscowym oraz narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80